KOSZTORYS OFERTOWY
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310 w miejscowości Róża (od km 0+000 do km 0+131) ”
Branża drogowa

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców .....

Adres Wykonawcy/ Wykonawców .....

Telefon..... Telex/ telefax .....

NIP..... REGON .....

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **„Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E- ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”** przeprowadzonego przez zarząd Powiatu Pabianickiego **oświadczam* /oświadczamy*,** że **oferuję* / oferujemy*** realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	**Ilość jednostek**	**Cena jednostkowa**	**Wartość bez VAT**
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH **CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**			
1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wznowienie punktów granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją	km 0,131		
USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW **CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby**			
2. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 35 cm z karczowaniem pnia i wywozem	szt. 0		
3. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy od 36 cm do 55 cm z karczowaniem pnia i wywozem	szt. 3		
4. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy powyżej 55 cm z karczowaniem pnia i wywozem	szt. 2		
ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY) **CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby**			
5. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)- o grubości do 15 cm z transportem urobku na odkład (składowisko Wykonawcy)	m^2 332		

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW **CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**			
6. Rozebranie nawierzchni zjazdów o nawierzchni betonowej	m^2 0		
7. Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki	m^2 30		
8. Rozebranie istniejących krawężników	m^2 9		
ROBOTY ZIEMNE			
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII **CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby**			
9.Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m^2 39		
WYKONANIE NASYPÓW **CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby**			
10. Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z transportem	m^3 10		
11. Wykonanie plantowania powierzchni skarp i dna rowu (odtworzenie ist. rowów)	m^2 316		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
KANALIZACJA DESZCZOWA **CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych**			
12. Wykonanie przykanalików z rur PVC kielichowych o średnicy 200mm metodą przewiertów strefowych	m 20		
13. Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej z kratką ściekową i osadnikiem	szt. 3		
PODBUDOWY			
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA KORYTA **CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**			
14. Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m^2		

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy)	116		
15. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodnik)	m^2 206		
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ **CPV: Roboty w zakresie konstruowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**			
16. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 15 cm (zjazdy)	m^2 116		
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB MIESZNAKI ZWIĄZANEJ **CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**			
17. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa gr. 10 cm (zjazdy)	m^2 116		
18. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa gr. 10 cm (chodnik)	m^2 206		
NAWIERZCHNIE			
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ **CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg**			
19. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm (zjazdy)	m^2 116		
ELEMENTY ULIC			
KRAWĘŻNIKI BETONOWE **CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg**			
20. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m 90		
21. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm obniżony (wystający 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m 42		
22. Opornik betonowy o wymiarach	m		

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	**Ilość jednostek**	**Cena jednostkowa**	**Wartość bez VAT**
12x25x100 cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdów)	48		
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ **CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg**			
23. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 4:1 gr. 5 cm	m^2 206		
24. Wymiana istniejących hydrantów p.poż. na hydranty typu podziemnego	szt. 1		
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE **CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg**			
25. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betony C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej	m 101		
Wartość netto całego zamówienia w zł			
Stawka **VAT** i kwota VAT w zł	*stawka VAT*	*kwota w zł*	
	23 %		
Wartość brutto całego zamówienia w zł			

słownie złotych :

.....
pieczątka i podpis wykonawcy / wykonawców

- niepotrzebne skreślić